

A.F.A.F OCHEY - LISTE TRAVAUX CONNEXES

N° sur le plan	Cne	S e c t i o n	Lieu dit	Classement chemin	Descriptif	Ouvrages existants à remettre en état								Ouvrages à créer								Observations
						Chemins				Fossés				Chemins				Fossés				
						Superficie approx. en m²	Longueur approx. en m	Coût unitaire approx.	Coût total approx.	Superficie approx. en m²	Longueur approx. en m	Coût unitaire approx.	Coût total approx.	Superficie approx. en m²	Longueur approx. en m	Coût unitaire approx.	Coût total approx.	Superficie approx. en m²	Longueur approx. en m	Coût unitaire approx.	Coût total approx.	
1	OCHEY	ZA	PREGNEUX	CR	Chemin existant : Suppression type 4		100	6	600													
2	OCHEY	ZA	PREGNEUX	AF	Chemin existant : remise en état type 3 + enrobée sur 30 ml		700	40	28000					120		9,5	1140					
3	OCHEY	ZA	L'AMPLAIN	AF	Chemin à créer: type 3 + enrobée sur 30 ml				0					120		9,5	1140					
4	OCHEY					G	COTE CHALMENE	CR	Chemin existant : remise en état type 1		450	3	1350									
5	OCHEY	G	COTE CHALMENE	CR	Chemin existant : remise en état type 1 + place de retournement		250	3	750					400		1,25	500					
6	OCHEY	G	BOIS BLANC	CR	Chemin à créer: type 3 + place de retournement				0					220		40	8800					
7	OCHEY					ZC	LA VALOTTE	AF	Chemin existant : remise en état type 3 sur 120 ml		120	40	4800									
8	OCHEY	ZD	TERRE DES BOULANGERS	CR	Chemin existant : remise en état type 3 sur 300 ml		150	40	6000													
9	OCHEY	ZE	WEVALOTTE	CR	Chemin existant : remise en état type 2 + place de retournement		470	3	1410					400		1,25	500					
10	OCHEY	ZE	DEVANT MEHUCHAMP	CR	Chemin existant : remise en état type 1 + place de retournement		400	2	800					400		1,25	500					
11	THUILLEY AUX GROSEILLES	A	AU MEHUCHAMP	CR	Chemin à créer: type 1				0					160		3	480					
12	THUILLEY AUX GROSEILLES	A	MIDI DU COURRIER	CR	Chemin à créer: type 1				0					110		3	330					
13	OCHEY	ZK	DEVANT SILLIEUX	CR	Chemin existant : remise en état type 1		430	2	860													
14	OCHEY	C	DEVANT L'ENFOUX	CR	Chemin existant : Nettoyage buse existante +entrée et sortie		60	5	300													1/2 journée de pelle
TOTAUX :						0	3130		44870	0	0		0	1840	1910		70690	0	0		0	

DIFFERENTS TYPES DE CREATION OU REMISE EN ETAT :

Type 1 = nivellement + compactage sur une bande de roulement de 4m.

Type 2 = nivellement + rechargement si besoin (nid de poule)+ compactage sur une bande de roulement de 4m.

Type 3 = nivellement + empierrement moyen (0,30) + compactage sur une bande de roulement de 4m.

Type 4 = Suppression de chemin et remise en culture.

ESTIMATION GLOBALE DES TRAVAUX(HT) :	115560
MAITRISE D'ŒUVRE ET IMPREVUS 17% :	19645,20
MONTANT TRAVAUX CONNEXES (HT) :	135205,20
TVA 20% :	27041,04
MONTANT TRAVAUX CONNEXES (TTC) :	162246,24